2024年度発注見通し公表対象工事一覧表(2025年2月1日時点)

2024年度の中日本高速道路株式会社における工事発注見通しについて、公表します。 なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。 また、発注規模は公表後変更することがあります。

進行	沈 支社等名	入札方式	工種	基本契 約付帯	工事箇所	都道府県	工期/基本契約工期	案件概要/基本契約概要	公告等予年度		入札予定時期 年度 四半期	幕考 発注規模区分
	名古屋	一般競争	土木工事	東名高速道路 日進三好地区(上5線)拡幅工事	愛知県名古屋市名東区〜愛知県みよし市	愛知県	約50ヵ月	東名高速道路 日進JCT〜東名三好IC間(上D線)の3車線化に伴う土工・橋梁(下部工・上部工)の 拡幅及び舗装工事等を行うもの。 ・延長 : 約10km・切磨土工 : 約5万m3 ・C - B O X : 約20基 (延伸)・橋梁1抗幅 7橋 (橋台・橋脚: 約15基、RC上部工: 0.3千m2、PC上部工0.5千m2) ・舗装 : 約5万m2・防護柵 約7 km ・遮音壁 約5 km			2025 第 2 四半期	50億円以上
	八王子	一般競争	土木補修工事	中央自動車道 柄杓流川橋他1橋耐震補強(下部工)工事	山梨県上野原市~都留市	山梨県	約27ヵ月	本工事は、中央自動車道(上D線)の柄杓流川橋、鶴川大橋の下部工の耐震補強を行う工事 ・下部工補強(RC巻立) 1基 ・下部工補強(炭素繊維貼付) 4基	2025	第1四半期	2025 第 2 四半期	5億円未満
	名古屋	一般競争	土木補修工事	東海北陸自動車道 岐阜管内コンクリート構造物補修工事(2025年度)	岐阜県各務原市 〜岐阜県郡上市	岐阜県	約23ヶ月	東海北陸自動車道の岐阜各務原 I C ~ 郡上八幅IC間においてコンクリート構造物の補修を行う工事である。 ・断面修復工、はつり工 約4千L (RC上部工: 約1千L、下部工・その他: 約3千L) ・トンネル変状対策工 (炭素繊維シート) 3千m2	2025	第1四半期	2025 第1四半期	5億円以上~10億円未満
	名古屋	一般競争	舗装工事	名古屋第二環状自動車道 名古屋IC~上社JCT間舗装補修工事(2025年度)	愛知県名古屋市	愛知県	約11ヵ月	名古屋第二環状自動車道の名古屋IC〜上社JCT間において、舗装補修等を行う工事 ・切削オーバーレイエ 約1.0万m2 (旧式舗装摘去工約0.3万m2を含む) ・橋梁レベリング層用グースアスファルト 約0.5千 t ・・橋梁レベリングエ 約0.2千t ・・朱版防・メーン 約3.0千m2 ・・床版補修工 約2.4千 L	2025	第1四半期	2025 第1四半期	7億円以上~WT O 基準額未満
	東京	一般競争	舗装工事	東名高速道路(特定更新等) 御殿場管内舗装補修工事(2025年度)	神奈川県足柄上郡大井町~静岡県沼津市 静岡県御殿場市~静岡県坂東郡長泉町	- 神奈川県 - 静岡県		御殿場保全・サービスセンター管内の東名高速道路及び新東名高速道路の舗装修繕、リニューアル工事に伴う 舗装、床版防水工等を行う工事 オーバーレイエ 約0.4万m2 ・切削オーバーレイエ 約1.3万m2 ・床板防水工 約0.3万m2		第1四半期	2025 第1四半期	3.5億円以上7億円未満
	八王子	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道 柄杓流川橋耐震補強(銅上部工)工事	山梨県都留市	山梨県	約24ヵ月	都留IC~高士吉田西桂SIC間の柄杓流川橋(上り線)上部工の耐震補強及び塗替塗装を行う工事 - 銅構造物補強工 約20t - 落橋防止構造 8基 - 姿位制限装置 4基 - 制震構造 6基 - 支承取替 4基 - 塗替塗装 約4,000m2 - 詳細設計 1式	2024	第4四半期	2025 第1四半期	5億円以上~10億円未満
	東京	個別契約	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) 富士IC~清水IC間床版取替工事(2025年度)	静岡県富士市~静岡県静岡市	静岡県	約65ヵ月	神沢高架橋の床版取替、中村高架橋・八木間高架橋の床版打換、中村高架橋の支承取替及び、波多打川橋の建替塗装等を行う工事。 ・床版取替約1.5千㎡、床版打換約4.5千㎡、支承取替12基、塗替塗装約4千㎡		第1四半期	2025 第2四半期	50億円以上
	東京	特命契約	受配電設備工事	新東名高速道路 駿河湾沿津サービスエリア受配電設備改造工事	静岡県沿津市	静岡県	約12ヵ月	駿河湾沼津サービスエリア(上下線)において、受配電設備の改造を行う工事。 ・受配電設備 改造 2箇所	2024	第4四半期	2025 第1四半期	4億円未満